

**Приложение
к Приглашению к участию в тендере на закупку работ
по ремонту системы отопления и ГВС в здании ЦАРИКЦ**

Виды работ

№ п/п	Вид работы	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость	
				Работа	Материал
1	Демонтаж грязевика д-80мм	шт	1		
2	Демонтаж резьбы д-20мм	шт	1		
3	Демонтаж шарового крана д-80мм	шт	1		
4	Демонтаж старой трубы д-32мм	м	20		
5	Демонтаж подводки к радиатору д-20мм	шт	64		
6	Демонтаж подводки к стоякам с-мы отопления д-20мм	шт	30		
7	Демонтаж подводки к коллектору д-25мм	шт	4		
8	Демонтаж подводки к коллектору д-32мм	шт	2		
9	Демонтаж отводов д-32мм	шт	24		
10	Демонтаж отводов д-20мм	шт	12		
11	Демонтаж системы ГВС д-25мм	шт	2		
12	Опорожнение системы отопления и ГВС	м3	35		
13	Монтаж грязевика д-80мм со сваркой и поставкой	шт	1		
14	Монтаж резьбы д-20мм со сваркой и поставкой	шт	1		
15	Монтаж шарового крана д-80мм со сваркой	шт	1		
16	Монтаж старой трубы д-32мм со сваркой и поставкой	м	20		
17	Монтаж подводки к радиатору д-20мм и перемычкой д-15мм со сваркой и поставкой	шт	29		
18	Монтаж подводки к стоякам системы отопления д-20мм с о сваркой и поставкой	шт	30		
19	Монтаж подводки к коллектору д-25мм со сваркой и поставкой	шт	4		
20	Монтаж подводки к коллектору д-32мм со сваркой и поставкой	шт	2		
21	Монтаж отводов д-32мм со сваркой и поставкой	шт	24		
22	Монтаж отводов д-20мм со сваркой и поставкой	шт	12		

23	Монтаж перемычки на 2-ом элеваторном узле системы ГВС д-32мм со сваркой и поставкой сварного шарового крана д-32мм	шт	1		
24	Монтаж шаровых кранов д-32мм со сваркой и поставкой	шт	2		
25	Промывка системы отопления и ГВС	м3	70		
26	Опрессовка системы отопления и ГВС	шт	2		
27	Консервация системы отопления и ГВС	шт	2		
28	Карбид кальция	кг	150		
29	Кислород	баллон	2		
30	Сварочная проволока	кг	9		
	Сведения по суммарной стоимости (без/с НДС, с накладными, транспортными и другими расходами, работа и материал отдельно/вместе и т.д.)				